

BPCM - Prova di isolamento batteria HV

489 Andrea Lazzarotto Tue, Apr 6, 2021 [Jeep Compass M7 PHEV](#), [Jeep Renegade PHEV](#) 0
1157

Su wiTECH 2.0, per la centralina BPCM è disponibile la procedura “Prova di isolamento batteria HV” sotto il menù Funzioni Varie.

Questa routine viene utilizzata per forzare l'esecuzione del test di rilevamento della perdita di isolamento della batteria HV.

Prima che il test venga avviato, tutti i contattori HV vengono disabilitati per evitare chiusure accidentali. I contattori vengono poi successivamente abilitati in maniera automatica al termine dalla routine.

ATTENZIONE: Qualora la procedura venga interrotta prima del suo completamento, i contattori rimangono disabilitati

Per il ripristino della vettura occorre procedere all'abilitazione manuale dei contattori procedendo come da ciclo seguente:

- Su wiTECH 2.0 selezionare la centralina BPCM
- Selezionare il menù Funzioni Varie
- Eseguire la procedura “Abilitare i contattori batteria HV per manutenzione”

Online URL: <https://kb.e.fcawitech.com/article/bpcm-prova-di-isolamento-batteria-hv-489.html>